

**Directia Generala Comert,
Alimentatie Publica si Prestari
Servicii**

(denumirea obiectivului)

**Caiet de sarcini pentru efectuare lucrarilor de reparatie
a obiectului “Bloc administrativ din str. Hincesti 53 A a
Directiei Generale Comert, Alimentatie Publica si
Prestari Servicii”**

No crt.	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	3	4	5
	Capitolul 1. Lucrari de constructii		
	Capitolul 1.1. Demolari si desfaceri		
1	Desfacerea pardoselilor cu evacuarea in containere	m2	345,00
2	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC cu evacuarea in containere	m2	345,00
3	Demontarea placajelor ceramice	m2	120,00
	Demolarea scarii	m	8,00
	Capitolul 1.2. Finisari interioare		
4	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	472,30
5	Vopsitorii interioare cu vopsea in emulsie	m2	472,30
6	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	1 700,00
7	Vopsitorii interioare cu vopsea in emulsie	m2	1 700,00
8	Adaos de coloranti	buc	1,00
9	Desfacerea tapetelor si incliere tapetelor	m2	400,00
10	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu plinte	m2	100,00
11	Pardoseli din placi OSB	m2	345,00
12	Amenajarea șapei	m2	200,00
13	Pardoseli din placi laminat	m2	345,00
14	Plinte	m	500,00
15	Placarea peretilor si pardoseli cu gresie in WC	m2	20,00
16	Demontarea si instalarea obiectelor sanitare vechi	buc	2,00
17	Instalarea de echipamente sanitare noi	buc	3,00
18	Instalarea ușilor	buc	1,00
19	Demolarea peretilor pentru usa	buc	1,00
	Capitolul 1.3. Finisari exterioare		
20	Efectuarea cornișei exterior a casei	m	150,00
21	Efectuarea cornișei exterior a ferestrelor și ușilor	m	70,00
22	Vopsire cornișelor	m	220,00
23	Instalarea plăcilor de fațadă “sub piatră”	m2	300,00

1	3	4	5
24	Montarea si demontarea glafuri	m	45,00
	Capitolul 1.4. Incalzirea		
25	Găurirea găurilor în perete pentru ventilație	buc	3,00
26	Demontarea si instalarea sistemului de încălzire	buc	30,00
	Capitolul 1.5. Scara		
27	Scări din beton armat	m	8,00
28	Amenajarea balustradelor	m	8,00
29	Acoperirea scărilor cu gresie	m2	13,00
	Capitolul 1.6. Canalizare pluviala		
30	Instalarea de canalizare în jurul casei	m	40,00
	Capitolul 2. Lucrari de electricitate		
31	Înlocuirea cablului de aluminiu vechi cu cablu din cupru	m	630,00
32	Înlocuirea cablului de curent scăzut	buc	35,00
33	Montarea prizelor	buc	140,00
34	Montarea intreruptorilor	buc	40,00
35	Montarea prizelor de curent scăzut	buc	5,00
36	Montarea corpului de iluminat	buc	66,00
37	Montarea dulapului electric	buc	2,00
38	Montarea dozei	buc	38,00
39	Instalarea dispozitivelor de iluminat	buc	16,00
40	Montarea cablului	m	1800,00
41	Conexiuni în dulapuri	buc	32,00
42	Montarea mecanismelor în sub-tablete	buc	140,00
43	Aranjarea canalului de cablu	m	150,00